










PODĚBRADOVA

-  protlak
-  zábor – výkop, výkopek, jednotlivé přípojky, zábor bude vždy ohraničen chodníkovou zábranou
-  zábrana – chodníková nebo s reflexivním pruhem
-  lávka pro pěší – bezbariérová (před vchody šířka 0.9m, na jiné plochy šířka 1.2m)

-  nákladní automobil s kontejnerem (2.5m x 6m)
 - v průběhu dne se může přesouvat podél výkopu
 - z důvodu rychlé nakládky a vykládky
 - v případě, že bude technika překážet ve vjezdu nebo výjezdu jiných vozidel, dojde k dočasnému přesunu z pracovního místa

-  "chodník uzavřen, přejděte na druhou stranu, nebo využijte koridor", alternativa: "chodník uzavřen"
-  - DZ umístěna 7dní před zahájením prací
- důvod: zemní práce
- E13 – termín od – do, "MIMO VOZIDEL STAVBY"
-  směrové desky
 - podélně / příčně – 2/1m
 - podélně max. 10m (rovnoběžně s chodníky)
-  stávající vyznačená parkovací místa vč. míst, na kterých parkují vozidla

